СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНп 81-05-16-2022

Сборник 16. Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.16. Сметные нормы сборника 16 «Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте» предназначен для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по устройству автоматики и телемеханики.
- 1.16.1. Сметные нормы сборника 16 рассчитаны, исходя из характеристик и сложности технических средств, серийно выпускаемых промышленностью, структуры построения автоматизированных систем управления и учитывают порядок выполнения пусконаладочных работ.
 - 1.16.2. Сметные нормы сборника 16 разработаны с учетом следующих условий:

оборудование серийное, укомплектованное, не требующее доводки изготовителем, обеспечено технической документацией, срок хранения на складе не превышает нормативного;

пусконаладочные работы выполняются на основании утвержденной заказчиком рабочей документации, при необходимости — с учетом проекта производства работ (ППР), программы и графика;

режимы работы оборудования в процессе пусконаладочных работ обеспечиваются заказчиком в соответствии с проектом, регламентом и в периоды, предусмотренные согласованными программами и графиками;

пусконаладочные работы выполняются квалифицированным наладочным персоналом специализированных организаций. Исполнители работ прошли необходимое обучение и аттестацию, обеспечены необходимым производственным оборудованием, измерительными приборами, инструментом, средствами индивидуальной защиты.

1.16.3. В сметных нормах сборника 16 учтены затраты на:

подготовительные работы, включая организационную и инженерную подготовку работ;

проверку соответствия проекту, внешний осмотр оборудования и проверку качества выполненных монтажных работ;

проверку напряжения и тока источников питания, настройку устройств защиты;

оформление технической документации — протоколов и актов измерений и испытаний электрооборудования и кабельных сетей, регулировочных таблиц;

внесение в один экземпляр принципиальных схем проекта изменений, выполненных в процессе пусконаладочных работ, согласованных проектной организацией.

1.16.4. В нормах не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на:

ревизию и входной инструментальный контроль оборудования, устранение его дефектов и дефектов монтажа, недоделок строительно-монтажных работ, ремонт оборудования;

проектно-конструкторские работы;

разработку эксплуатационной документации, обучение эксплуатационного персонала;

прокладку временных сетей электроснабжения, необходимых для выполнения пусконаладочных работ;

государственную поверку, метрологическую аттестацию электроизмерительных приборов;

составление технического отчета, а также сметной документации.

- 1.16.5. При определении затрат труда на проведение пусконаладочных работ учитываются условия их производства и усложняющие факторы.
- 1.16.6. Допускается применение отдельных коэффициентов, учитывающих производство работ с вредными условиями труда; в тоннелях; в горных местностях; при температуре воздуха на рабочем месте ниже 0 С.

Учет указанных коэффициентов при составлении сметной документации обосновывается ППР, технологическими картами на производство пусконаладочных работ или программой и методикой испытаний, а при расчетах за выполненные работы — актами, фиксирующими действительные условия производства работ.

1.16.7. В сметных нормах сборника 16 отдела 1, кроме перечисленных в пункте 1.16.3, учтены затраты на следующие работы:

поконтактную проверку правильности монтажа и работы приборов под током в соответствии с принципиальной схемой:

проверку в рабочем режиме рельсовых цепей, стрелочных электроприводов и сигнальных точек;

наладку кодового управления диспетчерской централизации;

комплексное опробование оборудования, включая индивидуальные испытания вхолостую постовых и напольных устройств на макете с заданием, проверкой враждебности маршрутов и взаимного замыкания стрелок и светофоров в соответствии с таблицей взаимозависимости;

перерывы в работе, вызванные пропуском поездов на перегонах и станциях.

1.16.8. В нормах табл. 16-01-001 не учтены и исчисляются дополнительно затраты на пусконаладочные работы по:

увязке путевой автоматической блокировки с действующими устройствами электрической централизации на станции (по норме 16-01-002-01);

всем видам оповестительной и переездной сигнализации по соответствующим нормам.

- 1.16.9. Объемы пусконаладочных работ с измерителем «стрелка и светофор» принимаются по данным проекта (рабочего проекта) как сумма централизуемых стрелок и светофоров (для норм табл. 16-01-005 сумма централизуемых стрелок, светофоров и вагонных замедлителей).
- 1.16.10. При включении устройств диспетчерской централизации станций в режиме телесигнализации (согласно проекта) к нормам затрат пусконаладочного персонала для ГЭСНп 16-01-003-01; 16-01-003-02, применяется коэффициент K=0,4.
- 1.16.11. Сметные нормы сборника 16 отдела 1 раздела 2 на выполнение пусконаладочных работ табл. 16-01-004 определены для станций с числом стрелок до 100. Для станций с числом стрелок более 100 к нормам затрат труда, рассчитанным по нормам табл. 16-01-004, применяется коэффициент K = 0,9.
- 1.16.12. Сметные нормы сборника 16 отдела 1 раздела 2, кроме условий, перечисленных в пункте 1.16.2, предусматривают, что в комплексы программно-технических средств, переданные под пусконаладку, загружены системные и адаптированные прикладные программные обеспечения и пройдены заводские испытания на функциональную работоспособность в составе аппаратно-программного комплекса.
- 1.16.13. В сметных нормах сборника 16 отдела 1 раздела 2, кроме положений, перечисленных в пункте 1.16.3, учтены затраты на производство полного комплекса технологического цикла пусконаладочных работ в соответствии с требованиями нормативной и технической документации, в том числе на:

поконтактную проверку правильности монтажа и работы приборов под током в соответствии с принципиальной схемой;

проверку в рабочем режиме рельсовых цепей, стрелочных электроприводов и сигнальных установок;

индивидуальные испытания вхолостую постовых и напольных устройств (по конкретному рабочему проекту) на макете в соответствии с методикой проведения испытаний и проверки зависимостей;

комплексное опробование оборудования;

проверку функционирования прикладного и системного программного обеспечения;

подготовку к включению и включение в работу системы;

перерывы в работе, связанные с пропуском поездов на перегонах и станциях.

- 1.16.14. В локальных сметах не учитываются (как не относящиеся к пусконаладочным работам) затраты на устранение обнаруженных недостатков программного обеспечения.
- 1.16.15. В сметных нормах сборника 16 отдела 1 раздела 2 табл. 16-01-050 не учтены и исчисляются дополнительно в соответствии с данными конкретного проекта затраты на пусконаладочные работы:

по увязке путевой автоматической блокировки с действующими устройствами электрической централизации на станции по норме 16-01-002-01;

системы технического диагностирования и мониторинга по нормам табл. 16-01-054;

многозначной автоматической локомотивной сигнализации АЛС-ЕН по норме 16-01-057-01;

автоматического управления торможением (САУТ) по норме 16-01-058-01;

по всем видам оповестительной и переездной сигнализации по соответствующим нормам.

1.16.16. В сметных нормах сборника 16 отдела 1 раздела 2 табл. 16-01-055 не учтены и исчисляются дополнительно затраты на пусконаладочные работы:

автоматической переездной сигнализации на станции по нормам табл. 16-01-006;

микропроцессорной диспетчерской централизации или микропроцессорного диспетчерского контроля по нормам табл. 16-01-052 и 16-01-053 соответственно;

системы технического диагностирования и мониторинга по нормам табл. 16-01-054;

многозначной автоматической локомотивной сигнализации (АЛС-ЕН) по норме 16-01-057-01;

автоматического управления торможением (САУТ) по норме 16-01-058-01.

- 1.16.17. Объемы пусконаладочных работ с измерителем «стрелка и светофор» принимаются по проектным данным как сумма включаемых в автоматизированную систему стрелок и светофоров. Для станций стыкования переключатель рода тока в контактной сети приравнивается к измерителю «стрелка».
- 1.16.18. При поэтапном включении диспетчерской централизации к затратам труда пусконаладочного персонала норм табл. 16-01-052 применяется коэффициент K=0,55 при включении станций в режиме телесигнализации. При включении телеуправления на станции, работающей в режиме телесигнализации, к затратам труда пусконаладочного персонала норм табл. 16-01-052 применяется коэффициент K=0,45.
- 1.16.19. Сметные нормы сборника 16 отдела 1 раздела 2 на выполнение пусконаладочных работ табл. 16-01-055 определены для станций без маневровых районов. Для станций с одним маневровым районом применяется коэффициент к затратам труда пусконаладочного персонала K = 1,12; с двумя маневровыми районами K = 1,16.
- 1.16.20. Сметные нормы сборника 16 отдела 1 раздела 2 на выполнение пусконаладочных работ табл. 16-01-055 определены для станций с числом стрелок до 100. Для станций с числом стрелок более 100 к затратам труда, принятым по нормам табл. 16-01-055, применяется коэффициент K=0,9.
- 1.16.21. При проведении повторных пусконаладочных работ, вызванных изменениями проекта, технологического процесса или вынужденной заменой оборудования (до сдачи объекта в эксплуатацию), подтвержденных обоснованным заданием (письменным) заказчика, к сметным нормам сборника 16 применяется коэффициент К = 0,5.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Отдел 1. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Раздел 1. РЕЛЕЙНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

Таблица ГЭСНп 16-01-001 Путевая автоматическая блокировка с диспетчерским контролем на перегоне

Измеритель:	КМ
16-01-001-01	Путевая автоматическая блокировка на перегоне Путевая:
16-01-001-02 16-01-001-03	централизованная автоматическая блокировка полуавтоматическая блокировка

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 001-01	16-01- 001-02	16-01- 001-03	
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		22	20	10	1
2-100-04	Рабочий 4 разряда	челч	4,4			
3-100-01	Техник I категории	челч		10	5	
3-200-01	Инженер I категории	челч	6,6			
3-200-02	Инженер II категории	челч	11	10	5	

Таблица ГЭСНп 16-01-002 Путевая автоматическая блокировка на станции (увязка АБ с действующей ЭЦ)

Измеритель: путь

16-01-002-01 Путевая автоматическая блокировка на станции

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 002-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		19
2-100-04	Рабочий 4 разряда	челч	9,5
3-200-01	Инженер I категории	челч	9,5

Таблица ГЭСНп 16-01-003 Устройства диспетчерской централизации

Измеритель: станция (норма 16-01-003-01); стрелка и светофор (норма 16-01-003-02)

16-01-003-01 Линейные устройства 16-01-003-02 Центральный пост

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 003-01	16-01- 003-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		43	19
2-100-04	Рабочий 4 разряда	челч	8,6	
3-100-01	Техник I категории	челч		9,5
3-200-01	Инженер I категории	челч	12,9	9,5
3-200-02	Инженер II категории	челч	21,5	

Таблица ГЭСНп 16-01-004 Электрическая централизация

Измеритель:стрелка и светофор16-01-004-01Электрическая централизация на станции с числом стрелок до 100
Электрическая централизация железнодорожного узла с числом стрелок до 100:16-01-004-02с одним маневровым районом
с двумя маневровыми районами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 004-01	16-01- 004-02	16-01- 004-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		25	28	29
3-100-01	Техник I категории	челч	12,5	14	14,5
3-200-02	Инженер II категории	челч	12,5	14	14,5

Таблица ГЭСНп 16-01-005 Электрическая централизация механизированных горок

Измеритель: стрелка, светофор и вагонный замедлитель

Электрическая централизация механизированных горок малой мощности:

ГЭСНп 81-05-16-2022 Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте

16-01-005-02	с автоматическим заданием маршрутов роспуска составов и контролем заполнения путей					
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 005-01	16-01- 005-02		
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		22	30		
3-100-01	Техник I категории	челч	6,6	15		
3-200-01	Инженер I категории	челч	15,4			
3-200-02	Инженер II категории	челч		15		

Таблица ГЭСНп 16-01-006 Автоматическая сигнализация на переездах

без автоматического роспуска составов

Измеритель:	переезд
	Автоматическая сигнализация на переездах:
16-01-006-01	светофорная сигнализация
16-01-006-02	с автоматическим шлагбаумом
16-01-006-03	Устройства УЗП

16-01-005-01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 006-01	16-01- 006-02	16-01- 006-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		14	40	14
2-100-04	Рабочий 4 разряда	челч	3,08	8,8	2,8
2-100-05	Рабочий 5 разряда	челч	1,68	4,8	
2-100-06	Рабочий 6 разряда	челч	4,62	13,2	
3-200-01	Инженер I категории	челч			4,2
3-200-02	Инженер II категории	челч			7
3-200-03	Инженер III категории	челч	4,62	13,2	

Таблица ГЭСНп 16-01-007 Автоматическая очистка стрелок

измеритель:	переезд
16-01-007-01	Автоматическая очистка стрелок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 007-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		8
3-100-01	Техник I категории	челч	4
3-200-02	Инженер II категории	челч	4

Таблица ГЭСНп 16-01-008 Устройства автоматического обнаружения перегрева букс в поездах Измеритель: компл

16-01-008-01 Устройства автоматического обнаружения перегрева букс в поездах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 008-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		34
3-100-01	Техник I категории	челч	17
3-200-02	Инженер II категории	челч	17

Таблица ГЭСНп 16-01-009 Устройства дистанционного ограждения составов на станции

Измеритель: путь16-01-009-01 Устройства дистанционного ограждения составов на станции

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 009-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		6
2-100-04	Рабочий 4 разряда	челч	0,36
2-100-05	Рабочий 5 разряда	челч	1,62
2-100-06	Рабочий 6 разряда	челч	1,2
3-200-02	Инженер II категории	челч	1,2
3-200-03	Инженер III категории	челч	1,62

Таблица ГЭСНп 16-01-010 Устройства оповещения о приближении поезда

Измеритель: точка (норма 16-01-010-01); 10 компл (норма 16-01-010-02); компл (норма 16-0
--

Устройства оповещения о приближении поезда:

16-01-010-01	на перегоне
16-01-010-02	на станции
16-01-010-03	в тоннеле

ГЭСНп 81-05-16-2022 Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 010-01	16-01- 010-02	16-01- 010-03	
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		5	10	10	1
2-100-04	Рабочий 4 разряда	челч	1,25		1,2	
2-100-05	Рабочий 5 разряда	челч	0,65	2,3	3,1	
2-100-06	Рабочий 6 разряда	челч	1,15	3,1	2,7	
3-200-01	Инженер I категории	челч		1,1		
3-200-02	Инженер II категории	челч		3,5		
3-200-03	Инженер III категории	челч	1,95		3	

Таблица ГЭСНп 16-01-011 Контрольно-габаритные устройства

Измеритель: компл

16-01-011-01 Контрольно-габаритные устройства

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 011-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		13
2-100-04	Рабочий 4 разряда	челч	0,26
2-100-05	Рабочий 5 разряда	челч	3,38
2-100-06	Рабочий 6 разряда	челч	2,99
3-200-02	Инженер II категории	челч	2,99
3-200-03	Инженер III категории	челч	3,38

Таблица ГЭСНп 16-01-012 Питающая установка

Измеритель: шт

16-01-012-01 Питающая установка

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 012-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		10
3-100-01	Техник I категории	челч	3
3-200-02	Инженер II категории	челч	7

Раздел 2. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

Таблица ГЭСНп 16-01-050 Система интервального регулирования на перегоне

Измеритель: участок

Микропроцессорная автоматическая блокировка:

16-01-050-01 с централизованным размещением аппаратуры 16-01-050-02 с децентрализованным размещением аппаратуры

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01-	16-01-
код ресурса	Transiciobanne siementa sarpar	ъд. изм.	050-01	050-02
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		26,2	29
2-100-06	Рабочий 6 разряда	челч	5,45	6,15
3-100-01	Техник I категории	челч	3,63	3,81
3-200-01	Инженер I категории	челч	4,67	5,86
3-200-03	Инженер III категории	челч	5,19	5,86
3-300-01	Ведущий инженер	челч	3,37	3,51
3-400-01	Главный технолог	челч	3,89	3,81

Таблица ГЭСНп 16-01-051 Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка

Измеритель: межпостовой перегон

16-01-051-01 Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка с устройствами контроля свободности перегона

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 051-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		192
2-100-06	Рабочий 6 разряда	челч	40,32
3-100-01	Техник I категории	челч	26,88
3-200-01	Инженер I категории	челч	38,4
3-300-01	Ведущий инженер	челч	42,24
3-400-01	Главный технолог	челч	44,16

Таблица ГЭСНп 16-01-052 Микропроцессорная диспетчерская централизация

Измеритель: стрелка и светофор

Микропроцессорная диспетчерская централизация:

16-01-052-01 Линейная станция с телеуправлением

16-01-052-02 Линейная станция с автономным управлением

16-01-052-03 Центральный пост

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 052-01	16-01- 052-02	16-01- 052-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		9,1	5,6	8,2
3-200-01	Инженер I категории	челч	1,91	1,01	2,11
3-200-03	Инженер III категории	челч	0,73	0,73	0,73
3-300-01	Ведущий инженер	челч	3,64	2,18	2,68
3-400-01	Главный технолог	челч	2,82	1,68	2,68

Таблица ГЭСНп 16-01-053 Микропроцессорный диспетчерский контроль

Измеритель: стрелка и светофор

Микропроцессорный диспетчерский контроль:

16-01-053-01 Линейные устройства 16-01-053-02 Центральный пост

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 053-01	16-01- 053-02	
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		5,5	4,9	Ì
3-200-01	Инженер I категории	челч	2,7	2,4	Ì
3-300-01	Ведущий инженер	челч	1,7	1,52	Ì
3-400-01	Главный технолог	челч	1,1	0,98	Ì

Таблица ГЭСНп 16-01-054 Система технического диагностирования и мониторинга

Измеритель: установка (норма 16-01-054-01); стрелка и светофор (нормы 16-01-054-02, 16-01-054-03)

Система технического диагностирования и мониторинга:

16-01-054-01 Линейные устройства на перегоне 16-01-054-02 Линейные устройства на станции

16-01-054-03 Центральный пост

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 054-01	16-01- 054-02	16-01- 054-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		12,8	9,6	8,5
3-200-01	Инженер I категории	челч	7,42	5,56	5,02
3-300-01	Ведущий инженер	челч	2,69	2,02	1,7
3-400-01	Главный технолог	челч	2,69	2,02	1,78

Таблица ГЭСНп 16-01-055 Микропроцессорная централизация стрелок и светофоров

Измеритель:	стрелка и светофор
16-01-055-01	Электрическая централизация компьютерного типа МПЦ Ebilock-950
16-01-055-02	Микропроцессорная централизация с релейным управлением напольными объектами
16-01-055-03	Релейно-процессорная централизация

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 055-01	16-01- 055-02	16-01- 055-03
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		17,7	25,9	21,3
2-100-06	Рабочий 6 разряда	челч	5,49	6,73	5,11
3-100-01	Техник I категории	челч	0,53	0,78	0,64
3-200-01	Инженер I категории	челч	4,25	5,96	4,69
3-200-03	Инженер III категории	челч	1,95	2,33	1,7
3-300-01	Ведущий инженер	челч	2,3	4,14	4,47
3-400-01	Главный технолог	челч	3,18	5,96	4,69

Таблица ГЭСНп 16-01-056 Система контроля участков пути методом счета осей

Измеритель:	участок
	Система контроля участков пути методом счета осей на:

16-01-056-01 перегоне

 16-01-056-01
 перегоне

 16-01-056-02
 станции

Код ресурса Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 056-01	16-01- 056-02

ГЭСНп 81-05-16-2022 Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте

1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		48	22	
2-100-06	Рабочий 6 разряда	челч	14,1	3,96	
3-100-01	Техник I категории	челч	7,75	5,28	
3-200-01	Инженер I категории	челч	7,75	3,96	
3-200-03	Инженер III категории	челч	12,6	2,64	
3-300-01	Ведущий инженер	челч	2,9	3,08	
3-400-01	Главный технолог	челч	2,9	3,08	

Таблица ГЭСНп 16-01-057 Многозначная автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС-ЕН)

Измеритель: рельсовая цепь

16-01-057-01 Многозначная автоматическая локомотивная сигнализация

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 057-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		6
2-100-06	Рабочий 6 разряда	челч	1,5
3-200-01	Инженер I категории	челч	1,5
3-200-03	Инженер III категории	челч	1,02
3-400-01	Главный технолог	челч	1,98

Таблица ГЭСНп 16-01-058 Автоматическое управление торможением (САУТ)

Измеритель: точка

16-01-058-01 Система автоматического управления торможением

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	16-01- 058-01	
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		12	
2-100-06	Рабочий 6 разряда	челч	2,97	
3-100-01	Техник I категории	челч	2,4	
3-200-01	Инженер I категории	челч	1,83	
3-300-01	Ведущий инженер	челч	2,4	
3-400-01	Главный технолог	челч	2,4	

».