

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-65-2022

Сборник 65. Внутренние санитарно-технические работы

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.65.1. ГЭСНр сборника 65 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 65 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов; сверление или пробивку отверстий для креплений; перемещение баллонов в процессе сварочных работ; присоединение приборов к трубопроводам; снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов и т.п.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ и т.п.

1.65.2. В ГЭСНр сборника 65 расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий использования при производстве работ узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.65.3. В ГЭСНр сборника 65 предусмотрены работы на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола к нормам затрат труда рабочих-строителей применяются следующие коэффициенты: на высоте св. 3 до 5 м – 1,1; на высоте св. 5 до 8 м – 1,25; на высоте св. 8 до 10 м – 1,35; на высоте св. 10 м – 1,5.

1.65.4. В ГЭСНр сборника 65 не учтен расход ресурсов на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.

1.65.5. В ГЭСНр сборника 65 расход ресурсов на выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, рассчитан, исходя из условий их осуществления вручную.

1.65.6. В нормах таблиц диаметры труб приводятся:

стальных – по условному проходу;

чугунных, полиэтиленовых и металлопластиковых – внутренние.

Диаметры арматуры приведены по условному проходу.

1.65.7. В ГЭСНр сборника 65 расход ресурсов на выполнение работ по прокладке трубопроводов и установке санитарно-технических приборов рассчитан, исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд.

1.65.8. В ГЭСНр сборника 65 расход ресурсов на выполнение работ по смене санитарно-технических приборов рассчитан, исходя из условий использования при производстве работ типовых креплений.

1.65.9. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов определяются по норме 65-02-013-01.

1.65.10. В ГЭСНр сборника 65, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются на основании проектной и(или) иной технической документации.

1.65.11. В нормах таблицы ГЭСНр 65-05-002 не учтены:

промывка трубопровода для последующего восстановления;

телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода;

телевизионное инспекционное обследование трубопровода после восстановления;

вырезка примыканий трубопровода.

Указанные затраты при обосновании проектной документацией определяются дополнительно по соответствующим нормам.

1.65.12. Расход материальных ресурсов, относящихся к оборудованию, в нормах сборника 65 не учтен, определяется на основании проектной и иной технической документации.

1.65.13. Нормой 65-02-009-05 предусмотрена перегруппировка секций радиаторов без снятия и навешивания радиатора.

ІІ. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.65.1. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:

из чугунных канализационных и пластмассовых труб – по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб – по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.65.2. Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установлению на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

2.65.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями.

2.65.4. Объем работ по разборке вентиляционных коробов и воздуховодов определяется в м^2 поверхности коробов или воздуховодов соответственно.

2.65.5. Объем работ по сливу и наполнению водой системы отопления определяется в м^3 объема здания.

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Таблица ГЭСНр 65-01-001 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Состав работ:

01. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.
02. Свертывание арматуры.
03. Правка и очистка труб от накипи.
04. Складирование труб и фасонных частей.

Измеритель: 100 м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:

65-01-001-01	до 25 мм
65-01-001-02	свыше 25 до 32 мм
65-01-001-03	свыше 32 до 40 мм
65-01-001-04	свыше 40 до 50 мм
65-01-001-05	свыше 50 до 63 мм
65-01-001-06	свыше 63 до 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-001-01	65-01-001-02	65-01-001-03	65-01-001-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28,03			
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч		34,66		
1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч			46,78	51,44
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,1	0,1	0,1
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5	3,3	4,5	4,9
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36	0,43	0,51	0,61
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,29	2,74	3,25	3,9
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,19	0,22	0,25	0,29

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-001-05	65-01-001-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59,62	76,38
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,17	0,26
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,7	6,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,74	0,85
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,73	5,4
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,34	0,43

Таблица ГЭСНр 65-01-002 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:

01. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.
02. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений.
03. Отборка годных труб.
04. Складирование по диаметрам.

Измеритель: 100 м

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

65-01-002-01	50 мм
65-01-002-02	100 мм
65-01-002-03	150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-002-01	65-01-002-02	65-01-002-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68,8	85,3	111,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,32	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,16	0,32	0,48

4	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,59	1,34	2,18
---	--	---	------	------	------

Таблица ГЭСНр 65-01-003 Снятие арматуры**Состав работ:**

01. Отсоединение арматуры от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт

65-01-003-01	Снятие кранов водоразборных или туалетных Снятие клапанов фланцевых:
65-01-003-02	приемных диаметром до 50 мм
65-01-003-03	приемных диаметром свыше 50 до 100 мм
65-01-003-04	обратных диаметром до 50 мм
65-01-003-05	обратных диаметром свыше 50 до 100 мм
	Снятие смесителя:
65-01-003-06	с душевой сеткой
65-01-003-07	без душевой сетки
	Снятие водомеров диаметром:
65-01-003-08	до 50 мм
65-01-003-09	свыше 50 до 100 мм
	Снятие колонок:
65-01-003-10	водоразборных
65-01-003-11	водогрейных
65-01-003-12	Снятие пожарных гидрантов
	Снятие задвижек диаметром:
65-01-003-13	до 100 мм
65-01-003-14	свыше 100 до 150 мм
65-01-003-15	свыше 150 до 200 мм
	Снятие вантузов воздушных:
65-01-003-16	одинарных диаметром 50 мм
65-01-003-17	двойных диаметром 50 мм
	Снятие водомерных узлов массой:
65-01-003-18	до 100 кг
65-01-003-19	свыше 100 до 200 кг
65-01-003-20	Снятие вентиля

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-003-01	65-01-003-02	65-01-003-03	65-01-003-04	65-01-003-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,7	29	49,7	46,85	95,76
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,24	0,68	0,37	1,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,24	0,68	0,37	1,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,045	1,55	3,72	1,51	3,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-003-06	65-01-003-07	65-01-003-08	65-01-003-09	65-01-003-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	57,57	36,71	27,8	86,7	364,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,07	0,24	0,75	2,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м ³ , грузоподъемность 2 т	маш.-ч			0,24	0,75	2,27
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,07			
4	МАТЕРИАЛЫ						
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,26	0,22	1,6	6	23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-003-11	65-01-003-12	65-01-003-13	65-01-003-14	65-01-003-15
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	121,3	294,7	95,3	216	154,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	0,75	0,25	2,09	0,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная	маш.-ч		0,75		1,05	

91.06.06-048	вместимость основного ковша 1,1 м ³ , грузоподъемность 2 т Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75		0,25	1,04	0,75
4	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	8	10	3,98	5,01	10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-003-16	65-01-003-17	65-01-003-18	65-01-003-19	65-01-003-20
1 1-100-30	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	175,1	182,7	106,6	128,7	45,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25	0,75	8,52	17,2	0,02
3 91.06.05-056	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м ³ , грузоподъемность 2 т	маш.-ч			8,52	17,2	
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,75			0,02
4	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	4	13	8,1	17,4	0,11

Таблица ГЭСНр 65-01-004 Демонтаж санитарно-технических приборов

Состав работ:

Для норм с 65-01-004-01 по 65-01-004-12:

01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов.

02. Снятие кронштейнов.

Для нормы 65-01-004-13:

01. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов.

02. Снятие кронштейнов.

Измеритель: 100 шт

Демонтаж:

65-01-004-01	умывальников и раковин
65-01-004-02	унитазов и писсуаров
65-01-004-03	моек
65-01-004-04	ванн
65-01-004-05	сmyвных труб
65-01-004-06	сидений к унитадам
65-01-004-07	сифонов
65-01-004-08	сmyвных бачков чугунных или фаянсовых на стене
65-01-004-09	сmyвных бачков пластмассовых на стене
65-01-004-10	сmyвных бачков фаянсовых на унитазе
65-01-004-11	биде
65-01-004-12	поддонов
65-01-004-13	санитарно-технических приборов унитазов со сmyвным бачком

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-004-01	65-01-004-02	65-01-004-03	65-01-004-04	65-01-004-05
1 1-100-30	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51,3	63,84	98,6	261	49,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,29	0,79	2,63	0,02
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,26	0,29	0,79	2,63	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,66	2,65	1,18	10,7	0,48

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-004-06	65-01-004-07	65-01-004-08	65-01-004-09	65-01-004-10
1 1-100-30	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	43,69	58,91	43,32	40,14	37,28
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,03	1,25	1,25	0,26
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,03	1,25	1,25	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,08	0,27	2,15	1,48	1,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-004-11	65-01-004-12	65-01-004-13
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	93,48	168,1	143
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,91	0,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м ³ , грузоподъемность 2 т	маш.-ч			0,44
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,91	0,44
4	МАТЕРИАЛЫ				
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,37	5,3	3,23

Таблица ГЭСНр 65-01-005 Смена арматуры**Состав работ:**

Для норм с 65-01-005-01 по 65-01-005-10:

01. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода.

02. Подготовка арматуры к установке.

03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

Для нормы 65-01-005-11:

01. Отсоединение и снятие задвижки.

02. Очистка мест соединения.

03. Установка задвижки, болтов.

04. Проверка правильности установки, гидравлическое испытание.

Для нормы 65-01-005-12:

01. Отсоединение и снятие арматуры.

02. Очистка мест соединения.

03. Установка арматуры.

04. Проверка и испытание.

Измеритель: 100 шт

Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром:

65-01-005-01 до 20 мм

65-01-005-02 свыше 20 до 32 мм

65-01-005-03 свыше 32 до 50 мм

Смена кранов:

65-01-005-04 писсуарных

65-01-005-05 водоразборных и туалетных

Смена смесителей:

65-01-005-06 с душевой сеткой

65-01-005-07 без душевой сетки

Смена задвижек диаметром:

65-01-005-08 50 мм

65-01-005-09 100 мм

65-01-005-10 150 мм

65-01-005-11 200 мм

65-01-005-12 Смена вентиля пожарного

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-005-01	65-01-005-02	65-01-005-03	65-01-005-04	65-01-005-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	55,8	103	133	24,2	14,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,12	0,26	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,12	0,26	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,7	1,22	1,84		
01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг				0,3	0,15
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1,4	2,5	3,7	0,7	0,6
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0007	0,0012	0,0018	0,0003	0,0003
18.1.10.01	Арматура муфтовая	шт	100	100	100		
18.1.10.08	Кран писсуарный	шт				100	
18.1.10.08	Краны водоразборные и туалетные	шт					100
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,04	0,11	0,24	0,04	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-005-06	65-01-005-07	65-01-005-08	65-01-005-09	65-01-005-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	194	145,23	308	308	422
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,09	1,6	4,2	6,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,09	1,6	4,2	6,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт			0,2		
01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт				0,2	
01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт					0,2
01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	0,4	0,4			
01.7.15.03-0015	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм	т			0,11	0,21	0,51
14.4.02.04-0175	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный	т	0,0012	0,0008			
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0019	0,0019			
18.1.02.01	Задвижки	шт			100	100	100
18.1.10.10	Смесители	шт	100	100			
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,26	0,23	1,8	3,84	7,41

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-005-11	65-01-005-12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	594	
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		55,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,27	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	4,13	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,14	0,31
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг		1
01.7.15.03	Болты с гайками и шайбами	т	0,893	
01.7.19.01-1006	Прокладки резиновые гермитовые, уплотняющие	кг	13	
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг		2,4
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг		1,2
18.1.02.01	Задвижки	шт	100	
18.1.10.02	Вентили пожарные	шт		100
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	8,01	3,41

Таблица ГЭСНр 65-01-006 Смена санитарно-технических приборов

Состав работ:

01. Отсоединение приборов от трубопроводов.

02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

Измеритель: 100 шт

Смена:

65-01-006-01	трапов диаметром до 50 мм
65-01-006-02	трапов диаметром до 100 мм
65-01-006-03	сифонов чугунных
65-01-006-04	писсуаров
65-01-006-05	сидений к унитазам
65-01-006-06	манжетов резиновых к унитазам
65-01-006-07	смывных труб с резиновыми манжетами
65-01-006-08	выпусков к умывальникам и мойкам
65-01-006-09	смывных бачков
65-01-006-10	гибких подводок
65-01-006-11	смывных кранов
65-01-006-12	унитазов типа "Компакт"
65-01-006-13	чаш "Генуя"
65-01-006-14	унитазов

65-01-006-15	моек на одно отделение
65-01-006-16	моек на два отделения
65-01-006-17	ванн чугунных
65-01-006-18	ванн стальных
65-01-006-19	раковин
65-01-006-20	полотенцесушителей
65-01-006-21	водомеров диаметром до 65 мм
65-01-006-22	водомеров диаметром до 100 мм
65-01-006-23	водосточных воронок
65-01-006-24	умывальников
65-01-006-25	шарового крана смывного бачка
65-01-006-26	закрытой вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды
65-01-006-27	Регулировка смывного бачка

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-006-01	65-01-006-02	65-01-006-03	65-01-006-04	65-01-006-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	96	234	72,29	107	73,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66	1,12	0,27	0,2	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,33	0,56	0,13	0,1	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	0,56	0,14	0,1	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,007	0,012	0,013	0,012	
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг				1,2	
01.7.15.07-0001	Дюбели	т				0,005	
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т				0,007	
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,024	0,032	0,46	0,02	
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг				2,4	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т				0,0012	
18.2.01.03	Писсуары	компл				100	
18.2.06.09	Сифоны	компл			100		
18.2.06.10	Трапы	компл	100	100			
24.3.05.06	Сиденья к унитадам	компл					100
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт				4	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-006-06	65-01-006-07	65-01-006-08	65-01-006-09	65-01-006-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	73,6	100	42	89,6	47,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,1	0,1	0,75	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,05	0,05	0,38	0,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,05	0,05	0,37	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.07.29-0031	Каболка	т			0,003		
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг		0,61			
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т			0,008		
08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	0,005	0,005			
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг		1,8			
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т		0,0006			
18.2.06.01	Бачок с арматурой	компл				100	
18.2.06.08	Подводки гибкие	компл					100
18.2.06.12	Манжеты резиновые	компл	100				
18.2.06.12	Смывные трубы	компл		100			
18.2.06.12	Выпуски	компл			100		
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт				2	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-006-11	65-01-006-12	65-01-006-13	65-01-006-14	65-01-006-15
1 1-100-35	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	89,5	412,7	1 837,4	354,7	327,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	1,5	1,8	0,8	1,4
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,75	0,9	0,4	0,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,75	0,9	0,4	0,7
4 01.7.07.29-0031	МАТЕРИАЛЫ Каболка	т	0,61	0,0035	0,01	0,0035	0,003
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг		1,05	1,98		
01.7.15.07-0001	Дюбели	т					0,005
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т		0,0072		0,0072	0,0108
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т		0,02	0,033	0,02	0,0079
08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т		0,005			
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1,8	2,6	4,9		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0006	0,0012	0,0091		
18.1.09.11	Краны смывные	компл	100				
18.2.01.06	Унитазы	компл		100		100	
18.2.02.04	Мойки	компл					100
18.2.02.09	Чаша напольные	компл			100		
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт		4		4	4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-006-16	65-01-006-17	65-01-006-18	65-01-006-19	65-01-006-20
1 1-100-35	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	335	587,4	532,2	191,3	139,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,8	7,4	6,8	1,4	0,42
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,9	3,7	3,4	0,7	0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	3,7	3,4	0,7	0,21
4 01.7.07.29-0031	МАТЕРИАЛЫ Каболка	т	0,006	0,007	0,007	0,006	
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг		5,9	5,9		2,6
01.7.15.07-0001	Дюбели	т	0,008			0,008	0,005
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т				0,007	0,004
01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,0108				
03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0079	0,0079		0,0079	
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т			0,02		
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг		13	13		5
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т		0,0059	0,0059		0,0024
18.2.01.04	Раковины	компл				100	
18.2.02.01	Ванны	компл			100		
18.2.02.02	Ванны	компл		100			
18.2.02.04	Мойки	компл	100				
18.5.09.01	Полотенцесушители	компл					100
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт	4			6	6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-006-21	65-01-006-22	65-01-006-23	65-01-006-24	65-01-006-25
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	234,7	369,2	491,4	212	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч					46,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1	1,8	1,1	1,4	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч			0,55	0,7	0,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,1	1,8	0,55	0,7	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.07.29-0031	Каболка	т			0,0061	0,007	
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг				0,4	
01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг					0,2
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,128	0,28			
01.7.15.14-0169	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т				0,007	
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5	10			
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т			0,016	0,0079	
08.1.02.01	Воронки	компл			100		
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг				10	0,7
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т				0,0004	0,0003
18.2.01.05	Умывальники	компл				100	
18.2.06.12	Водомеры	компл	100	100			
18.2.06.12	Кран шаровый смывного бачка	шт					100
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт				4	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-006-26	65-01-006-27
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25,2	
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		26,7
4	МАТЕРИАЛЫ			
18.1.10.08	Краны водоразборные и туалетные	шт	100	
	Строительный мусор	т	0,00003	

Таблица ГЭСНр 65-01-007 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:

01. Снятие средств крепления.
02. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей.
03. Разборка старых труб и фасонных частей.
04. Примерка, перерубка нового комплекта труб в необходимых случаях.
05. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов.
06. Установка средств крепления для труб.

Измеритель: 100 м

Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

65-01-007-01 до 50 мм
 65-01-007-02 до 100 мм
 65-01-007-03 до 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-007-01	65-01-007-02	65-01-007-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	216	233,5	336,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	1,8	2,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,5	0,9	1,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	0,9	1,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,008		

01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т		0,0028	0,0032
03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0,019	0,0224	0,025
18.2.07.02	Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним	м	99,8	99,8	99,7
23.1.02.07	Крепления	кг	П	П	П
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,59	1,34	2,18

Таблица ГЭСНр 65-01-008 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб**Состав работ:**

01. Снятие средств крепления.
02. Разборка старых труб и фасонных частей.
03. Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.
04. Прокладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов.
05. Установка средств крепления для труб.

Измеритель: 100 м

Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром:

65-01-008-01 до 50 мм
 65-01-008-02 до 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-008-01	65-01-008-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	52,56	55,71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,1	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0012	0,0027
01.7.19.02	Кольца резиновые	кг	1,5	4
23.1.02.07	Крепления	кг	П	П
24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99,8	
24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м		99,8
	Строительный мусор	т	0,04	0,11

Таблица ГЭСНр 65-01-009 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы**Состав работ:**

- Для норм с 65-01-009-01 по 65-01-009-09:
01. Снятие средств крепления.
 02. Разборка старых труб и фасонных частей.
 03. Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.
 04. Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.
 05. Установка средств крепления для труб.
- Для норм с 65-01-009-10 по 65-01-009-15:
01. Снятие средств крепления.
 02. Разборка старых труб и фасонных частей.
 03. Примерка, перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях.
 04. Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях.
 05. Установка средств крепления для труб.
 06. Промывка трубопроводов с хлорированием.

Измеритель: 100 м

Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:

65-01-009-01 до 15 мм
 65-01-009-02 до 20 мм
 65-01-009-03 до 25 мм
 65-01-009-04 до 32 мм
 65-01-009-05 до 40 мм
 65-01-009-06 до 50 мм
 65-01-009-07 до 65 мм
 65-01-009-08 до 80 мм
 65-01-009-09 до 100 мм

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные

65-01-009-10 диаметром до 15 мм
 65-01-009-11 диаметром свыше 15 мм до 20 мм
 65-01-009-12 диаметром свыше 20 мм до 25 мм

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металлополимерные трубы:

65-01-009-13 диаметром до 15 мм
 65-01-009-14 диаметром свыше 15 мм до 20 мм
 65-01-009-15 диаметром свыше 20 мм до 25 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-009-01	65-01-009-02	65-01-009-03	65-01-009-04	65-01-009-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	77,8	85,9	94,83	115,1	121,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
01.7.11.04-0072	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
18.1.09.06	Арматура трубопроводная муфтовая	шт	П	П	П	П	П
18.2.07.01	Трубопроводы с гильзами	м	100	100	100	100	100
23.1.02.07	Крепления	кг	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-009-06	65-01-009-07	65-01-009-08	65-01-009-09	65-01-009-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	134,9	158,5	174,8	220,4	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч					158,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6	0,72	0,72	1,34	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	0,36	0,36	0,67	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,36	0,36	0,67	0,6
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,3	8,9	8,9	12,8	2,82
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	16,1	25,9	25,9	30,1	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,47	2,05	2,05	2,79	0,21
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,97	2,52	2,52	3,37	0,48
01.7.03.01-0001	Вода	м3					0,4
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч					2,2256
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,02				
01.7.11.04-0072	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0004	0,001	0,001	0,0013	
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	6	6	6	7	
03.1.02.03-0014	Известь хлорная, сорт I	т					0,0014
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,04				
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00002				
18.1.09.06	Арматура трубопроводная муфтовая	шт	П	П	П	П	
18.1.09.06	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт					П
18.2.07.01	Трубопроводы с гильзами	м	100	100	100	100	

18.5.08.11-0001	Плита монтажная двойная	шт					14
18.5.08.11-0002	Плита монтажная одинарная	шт					4
18.5.08.13-0011	Трубка защитная гофрированная	м					9
23.1.02.07	Крепления	кг	П	П	П	П	П
24.2.02.02	Трубы металлополимерные многослойные	м					93,6
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт					П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-009-11	65-01-009-12	65-01-009-13	65-01-009-14	65-01-009-15
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	146,5	146,8	170,7	156,9	157,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6	0,65	0,6	0,6	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6	0,65	0,6	0,6	0,65
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,47	0,74	0,4	0,47	0,74
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,3712	2,548	2,2256	2,3712	2,548
03.1.02.03-0014	Известь хлорная, сорт I	т	0,0016	0,0026	0,0014	0,0016	0,0026
18.1.09.06	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт	П	П	П	П	П
18.5.08.11-0001	Плита монтажная двойная	шт			14		
18.5.08.11-0002	Плита монтажная одинарная	шт			4		
18.5.08.13-0011	Трубка защитная гофрированная	м	11	13	9	11	13
23.1.02.07	Крепления	кг	П	П	П	П	П
24.2.02.02	Трубы металлополимерные многослойные	м	95,8	97,8	92,5	94,7	97,1
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт	П	П	П	П	П

Таблица ГЭСНр 65-01-010 Прочистка канализационной сети

Состав работ:

Для нормы 65-01-010-01:

01. Открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой, промывка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок.

Для нормы 65-01-010-02:

01. Прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием и закрыванием люков.

Для норм с 65-01-010-03 по 65-01-010-05:

01. Очистка труб и фасонных частей от нароста и грязи стальными щетками с отжиганием.

Измеритель: 100 м

Очистка канализационной сети:

65-01-010-01 внутренней

65-01-010-02 дворовой

Очистка канализационных труб диаметром:

65-01-010-03 до 50 мм

65-01-010-04 свыше 50 до 100 мм

65-01-010-05 свыше 100 до 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-010-01	65-01-010-02	65-01-010-03	65-01-010-04	65-01-010-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	29,54	108			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			34,6	45,2	54,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01				
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0001	Вода	м3	7,8	31,5			
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,005				
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2				

Таблица ГЭСНр 65-01-011 Ремонт бетонных лотков в колодцах**Состав работ:**

01. Очистка люка.
02. Снятие крышки.
03. Перекрытие труб при помощи пробок.
04. Разборка старых бетонных лотков.
05. Бетонирование лотков с оштукатуриванием и железнением.
06. Открытие труб.
07. Установка крышки колодца.

Измеритель: 100 шт

65-01-011-01 Ремонт бетонных лотков в колодцах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-011-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1 020
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	61,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,32
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	59,6
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	59,6
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.3.05.23-0181	Стекло жидкое натриевое каустическое	т	0,107
03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5)	т	0,107
04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	14,9
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	2,92
	Строительный мусор	т	41,5

Таблица ГЭСНр 65-01-070 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб**Состав работ:**

01. Подготовка к эксплуатации (подключение к сети, подсоединение направляющего шланга, подсоединение необходимых насадок в зависимости от вида засорения, диаметра и конфигурации трубы.).
02. Удаление засорения.
03. Окончание работы (приведение выключателя в промежуточное положение, отсоединение кабеля от сети, извлечение спирали из установки).

Измеритель: м

Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой для прочистки труб:

65-01-070-01 простого засора
 65-01-070-02 сложного засора
 65-01-070-03 при узких или изогнутых трубах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-070-01	65-01-070-02	65-01-070-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1	3	5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.10.04-001	Машины прочистные секционного типа для труб диаметром 20-150 мм	маш.-ч	0,5	1,5	1,7

Таблица ГЭСНр 65-01-086 Зачеканка и расчеканка раструбов чугунной канализации**Измеритель: 100 шт**

Зачеканка раструбов цементным раствором чугунной канализации с осмотром, очисткой, законопаткой и заделкой раструбов диаметром:

65-01-086-01 50 мм
 65-01-086-02 100 мм
 65-01-086-03 150 мм

Расчеканка раструбов чугунных канализационных труб с вырубкой цемента и удалением пряди диаметром:

65-01-086-04 50 мм
 65-01-086-05 100 мм
 65-01-086-06 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-086-01	65-01-086-02	65-01-086-03	65-01-086-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35			
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч		43	66	
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч				26
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,013	0,02	0,03	

01.7.07.29-0111	Пахла смоляная пропитанная	кг	5	8	13	
01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,002	0,004	0,007	
03.2.01.02	Цемент	т	0,02	0,032	0,05	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-01-086-05	65-01-086-06
1 1-100-31	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	32	50

Раздел 2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Таблица ГЭСНр 65-02-012 Демонтаж расширительных и конденсационных баков

Состав работ:

Для норм 65-02-012-01, 65-02-012-05, 65-02-012-07:

01. Снятие приборов с отсоединением от трубопровода.

Для норм с 65-02-012-02 по 65-02-012-04:

01. Снятие баков с отсоединением от трубопроводов.

Для нормы 65-02-012-06:

01. Разъединение фланцевых стыков с удалением прокладок и очисткой стальной щеткой.

Измеритель: 100 шт

Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью:

65-02-012-01 до 0,4 м³

65-02-012-02 свыше 0,4 до 0,9 м³

65-02-012-03 свыше 0,9 до 2,0 м³

65-02-012-04 свыше 2,0 м³

65-02-012-05 Демонтаж конденсационных горшков

65-02-012-06 Демонтаж конденсатоотводчиков диаметром до 50 мм

65-02-012-07 Демонтаж вантузов номеров 1 и 2 диаметром условного прохода до 50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-012-01	65-02-012-02	65-02-012-03	65-02-012-04	65-02-012-05
1 1-100-30 1-100-29 1-100-28	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,0 Средний разряд работы 2,9 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч чел.-ч чел.-ч	199,53	209	405	525	110,53
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,36	2,9	6,7	7,9	1,36
3 91.06.05-056	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м ³ , грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,68				0,68
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,68	2,9	6,7	7,9	0,68
4	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	11,4	11,3	20,6	30,2	11,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-012-06	65-02-012-07
1 1-100-35 1-100-27	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,5 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч чел.-ч	110	26

Таблица ГЭСНр 65-02-013 Демонтаж воздухооборников и грязевиков

Состав работ:

01. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт

Демонтаж:

65-02-013-01 воздухооборников

65-02-013-02 грязевиков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-013-01	65-02-013-02
1 1-100-30	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	49	159
4	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,7	5,3

Таблица ГЭСНр 65-02-014 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и

сооружениях**Состав работ:**

01. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей.
02. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.

Измеритель: 100 м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром:

65-02-014-01 до 32 мм
65-02-014-02 свыше 32 до 50 мм
65-02-014-03 свыше 50 до 76 мм

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром:

65-02-014-04 до 50 мм
65-02-014-05 свыше 50 до 100 мм
65-02-014-06 свыше 100 до 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-014-01	65-02-014-02	65-02-014-03	65-02-014-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,8	54,7		
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч			82,47	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				43,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч				5,45
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3				0,15
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3				1,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-014-05	65-02-014-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	65,3	117,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,6	18,3
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,35	0,44
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,71	3,66

Таблица ГЭСНр 65-02-015 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб

Состав работ:

01. Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб.
02. Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резб.
03. Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов.
04. Установка и заделка креплений.
05. Сборка трубопроводов с наворачиванием фасонных частей и арматуры.
06. Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона.

Измеритель: 100 м

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром:

65-02-015-01 до 20 мм
65-02-015-02 до 32 мм
65-02-015-03 до 50 мм
65-02-015-04 до 80 мм

Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:

65-02-015-05 при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм
65-02-015-06 при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм
65-02-015-07 при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм
65-02-015-08 при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм
65-02-015-09 при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм
65-02-015-10 при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-015-01	65-02-015-02	65-02-015-03	65-02-015-04	65-02-015-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	81,2	82,7	100,9	118,2	159,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,4	0,6	0,9	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,2	0,3	0,45	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	0,3	0,45	0,6
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,1	4,1	5,6	11,6	2,7

91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,58	4,58	16,1	25,9	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,3	0,3	0,61	2,71	0,21
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,66	0,66	1,26	3,28	0,48
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч					2,1216
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,05	0,05	0,02		
01.7.11.04-0072	Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0004	0,0004	0,0004	0,001	
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9	1,9	6	6	
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,11	0,11	0,04		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00005	0,00005	0,00002		
18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	П	П	П	П	П
18.5.08.13-0011	Трубка защитная гофрированная	м					4
23.1.02.07	Крепления	кг	П	П	П	П	П
23.3.06.05	Трубы стальные водогазопроводные	м	107	107	107	107	
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные	м					93,6
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт					П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-015-06	65-02-015-07	65-02-015-08	65-02-015-09	65-02-015-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	172,3	181,2			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			122	156	167
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,65
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,2672	2,4128	2,1216	2,2672	2,4128
18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	П	П	П	П	П
18.5.08.13-0011	Трубка защитная гофрированная	м	6	7	4	6	7
23.1.02.07	Крепления	кг	П	П	П	П	П
24.2.02.01	Трубы металлополимерные многослойные	м	95,8	97,8	94,8	97,1	98,4
24.2.06.01	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт	П	П	П	П	П

Таблица ГЭСНр 65-02-016 Смена сгонов у трубопроводов

Состав работ:

01. Разъединение сгона со снятием его на месте.
02. Комплектование нового сгона.
03. Соединение нового сгона.

Измеритель: 100 шт

Смена сгонов у трубопроводов диаметром:

65-02-016-01 до 20 мм
 65-02-016-02 до 32 мм
 65-02-016-03 до 50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-016-01	65-02-016-02	65-02-016-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	28,7	41,6	71
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,05	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,05	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,2	0,36	0,56
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,48	0,87	1,3
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009	0,0016	0,0024

23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт	100		
23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт		100	
23.8.03.06-0011	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм	шт			100

Таблица ГЭСНр 65-02-017 Установка заглушек**Состав работ:**

01. Установка заглушек с постановкой прокладок.

Измеритель: 100 шт

Установка заглушек диаметром трубопроводов:

65-02-017-01 до 100 мм

65-02-017-02 до 150 мм

65-02-017-03 до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-017-01	65-02-017-02	65-02-017-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	112	136	170
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм	1000 шт	0,1		
01.1.02.08-0005	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 250 мм	1000 шт		0,1	
01.1.02.08-0016	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм	1000 шт			0,1
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,072	0,144	0,144
08.3.05.02	Сталь листовая	т	0,094	0,16	0,377

Таблица ГЭСНр 65-02-018 Ремонт арматуры**Состав работ:**

Для норм 65-02-018-01, 65-02-018-03, 65-02-018-05:

01. Полная разборка арматуры.

02. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей.

03. Сборка арматуры с набивкой сальников.

04. Проверка взаимодействия частей в собранном виде.

Для норм 65-02-018-02, 65-02-018-04:

01. Отсоединение арматуры от трубопровода.

02. Снятие арматуры с места.

03. Полная разборка арматуры.

04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей.

05. Сборка арматуры с набивкой сальников.

06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде.

07. Установка на место арматуры.

08. Проверка правильности установки.

09. Припасовка дисков.

Для норм 65-02-018-06, 65-02-018-09:

01. Отсоединение арматуры от трубопровода.

02. Снятие арматуры с места.

03. Полная разборка арматуры.

04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей.

05. Сборка арматуры с набивкой сальников.

06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде.

07. Установка на место арматуры.

08. Проверка правильности установки.

Для нормы 65-02-018-07:

01. Отсоединение арматуры от трубопровода.

02. Снятие арматуры с места.

03. Полная разборка арматуры.

04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей.

05. Сборка арматуры с набивкой сальников.

06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде.

07. Установка на место арматуры.

08. Проверка правильности установки.

09. Снятие и установка кожухов и грузов.

Для нормы 65-02-018-08:

01. Отсоединение арматуры от трубопровода.

02. Снятие арматуры с места.

03. Полная разборка арматуры.

04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей.
05. Сборка арматуры с набивкой сальников.
06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде.
07. Установка на место арматуры.
08. Проверка правильности установки.
09. Припасовка дисков.
10. Снятие и установка кожухов и грузов.

Измеритель: 100 шт

Ремонт задвижек диаметром:

65-02-018-01	до 100 мм без снятия с места
65-02-018-02	до 100 мм со снятием с места
65-02-018-03	до 150 мм без снятия с места
65-02-018-04	до 150 мм со снятием с места
65-02-018-05	до 200 мм без снятия с места
65-02-018-06	до 200 мм со снятием с места

Ремонт предохранительных клапанов:

65-02-018-07	однорычажных
65-02-018-08	двухрычажных
65-02-018-09	Ремонт конденсатоотводчиков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-018-01	65-02-018-02	65-02-018-03	65-02-018-04	65-02-018-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	302,4	431,5	378,1	568,88	503,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,04	0,02	0,07	0,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	0,02	0,07	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	25,2	76	39,4	118	65
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	7,8	7,8	10,7	10,7	14,2
01.7.07.09-0041	Набивки сальниковые, марка АП	кг	3,5	3,5	4,8	4,8	6,4
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т		0,062		0,146	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-018-06	65-02-018-07	65-02-018-08	65-02-018-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	842,45	369,6	520,8	594,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,03	0,04	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,03	0,04	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	194	50,4	79	28,4
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	14,2	5,4	6,2	5,7
01.7.07.09-0041	Набивки сальниковые, марка АП	кг	6,4	2,4	2,8	2,7
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,146	0,062	0,062	0,018

Таблица ГЭСНр 65-02-019 Демонтаж нагревательных приборов

Состав работ:

01. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов.
02. Снятие приборов.

Измеритель: 100 шт (нормы с 65-02-019-01 по 65-02-019-04, с 65-02-019-06 по 65-02-019-07); 100 экм (норма 65-02-019-05)

Демонтаж:

65-02-019-01	радиаторов весом до 80 кг
65-02-019-02	радиаторов весом до 160 кг
65-02-019-03	радиаторов весом до 240 кг
65-02-019-04	ребристых труб
65-02-019-05	конвекторов
65-02-019-06	калориферов массой до 125 кг
65-02-019-07	калориферов массой до 250 кг

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-019-01	65-02-019-02	65-02-019-03	65-02-019-04	65-02-019-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110	158	234	87	18,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,24	3,82	7,89	1,58	0,2

3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24	3,82	7,89	1,58	0,2
-------------------	---	--------	------	------	------	------	-----

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-019-06	65-02-019-07
1 1-100-21	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	244,8	296,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,64	8,02
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	3,64	8,02

Таблица ГЭСНр 65-02-020 Перегруппировка секций старых радиаторов**Состав работ:**

Для норм с 65-02-020-01 по 65-02-020-04:

01. Отсоединение радиаторов от трубопровода.
02. Снятие радиатора с места.
03. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок.
04. Прочистка и промывка радиаторов.
05. Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок.
06. Установка радиаторов на место.
07. Присоединение радиатора к трубопроводу.

Для нормы 65-02-020-05:

01. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок.
02. Прочистка и промывка секций.
03. Очистка ниппелей.
04. Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок и намоткой льняной пряжи на сурике.

Измеритель: 100 шт

Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора:

65-02-020-01 до 80 кг

65-02-020-02 свыше 80 до 160 кг

65-02-020-03 свыше 160 до 240 кг

65-02-020-04 На каждую секцию сверх первой добавлять к нормам 65-02-009-01, 65-02-009-02, 65-02-009-03

65-02-020-05 Перегруппировка секций радиаторов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-020-01	65-02-020-02	65-02-020-03	65-02-020-04	65-02-020-05
1 1-100-28 1-100-30	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 2,8 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч чел.-ч	295	433	592	74,2	65,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,23	4,42	6,81	0,45	
3 91.06.06-048	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,23	4,42	6,81	0,45	
4 01.7.03.01-0001 01.7.07.29-0101 01.7.07.29-0111 14.4.02.04-0142 14.5.05.01 14.5.05.01-0012 18.5.10.03 18.5.10.07 18.5.10.08	МАТЕРИАЛЫ Вода Очес льняной Пакля смоляная пропитанная Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный Олифы комбинированные Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям Ниппель радиаторный Секции радиаторные Пробки радиаторные	м3 кг кг кг кг т шт шт шт	4,2 5 12 12 0,005 П П П	8,1 5 12 12 0,005 П П П	12,3 5 12 12 0,005 П П П	0,5 5 12 12 0,005 П П П	0,5 5 0,012 0,005 0,005 П П П

Таблица ГЭСНр 65-02-021 Добавление или снятие секций радиаторов**Состав работ:**

Для норм 65-02-021-01, 65-02-021-02:

01. Отсоединение от трубопровода радиаторов.
02. Снятие радиаторов с кронштейнов.
03. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок.
04. Добавление новых секций радиаторов.
05. Ввертывание пробок.
06. Установка радиаторов.
07. Присоединение радиаторов к трубопроводу.

Для норм 65-02-021-03, 65-02-021-04:

01. Отсоединение от трубопровода радиаторов.
 02. Снятие радиаторов с кронштейнов.
 03. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок.
 04. Снятие секций радиаторов.
 05. Ввертывание пробок.
 06. Установка радиаторов.
 07. Присоединение радиаторов к трубопроводу.
 Для норм с 65-02-021-05 по 65-02-021-08:
 01. Отсоединение от трубопровода радиаторов.
 02. Снятие радиаторов с кронштейнов.
 03. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок.
 04. Ввертывание пробок.
 05. Установка радиаторов.
 06. Присоединение радиаторов к трубопроводу.

Измеритель: 100 шт

Добавление секций радиаторов одной или двух:

65-02-021-01 крайних
 65-02-021-02 средних

Снятие секций радиаторов одной или двух:

65-02-021-03 крайних
 65-02-021-04 средних

При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять:

65-02-021-05 к норме 65-02-010-01
 65-02-021-06 к норме 65-02-010-02

При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять:

65-02-021-07 к норме 65-02-010-03
 65-02-021-08 к норме 65-02-010-04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-021-01	65-02-021-02	65-02-021-03	65-02-021-04	65-02-021-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216	277	196	242	27,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,76	1,76	1,64	1,64	0,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,88	0,88	1,64	1,64	0,44
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,88	0,88			0,44
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	6,5	6,5	6,5	6,5	3,25
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	15	15	15	15	7,5
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0065	0,0065	0,0065	0,0065	0,00075
18.5.10.03	Ниппель радиаторный	шт	П	П			П
18.5.10.07	Секции радиаторные	шт	П	П			П
18.5.10.08	Пробки радиаторные	шт	П	П			П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-021-06	65-02-021-07	65-02-021-08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	36,4	20,2	27
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,88		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,44		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44		
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	3,25		
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	7,5		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00075		
18.5.10.03	Ниппель радиаторный	шт	П		
18.5.10.07	Секции радиаторные	шт	П		
18.5.10.08	Пробки радиаторные	шт	П		

Таблица ГЭСНр 65-02-022 Прочистка и промывка отопительных приборов

Состав работ:

01. Отсоединение приборов от трубопроводов.
02. Снятие приборов.
03. Прочистка и промывка.
04. Установка приборов на место.
05. Присоединение приборов к трубопроводу.
06. Выверка приборов после установки.

Измеритель: 100 шт

Прочистка и промывка:

65-02-022-01	радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания
65-02-022-02	радиаторов отопления весом свыше 80 до 160 кг внутри здания
65-02-022-03	радиаторов отопления весом свыше 160 до 240 кг внутри здания
65-02-022-04	ребристых труб внутри здания
65-02-022-05	радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания
65-02-022-06	радиаторов отопления весом свыше 80 до 160 кг вне здания
65-02-022-07	радиаторов отопления весом свыше 160 до 240 кг вне здания
65-02-022-08	ребристых труб вне здания
65-02-022-09	конденсационных горшков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-022-01	65-02-022-02	65-02-022-03	65-02-022-04	65-02-022-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	178,51	262,51	388,51	185	371,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч					5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч					5
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт				0,2	
01.7.03.01-0001	Вода	м3	4,2	8,1	12,3	0,5	4,2
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	5	5	5	5	5
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	12	12	12	12	12
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-022-06	65-02-022-07	65-02-022-08	65-02-022-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	559,6	777,8	276,4	273
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10	15	3,2	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	15	3,2	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт			0,2	
01.7.03.01-0001	Вода	м3	8,1	12,3	0,5	0,5
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	5	5	5	
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	12	12	12	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,005	0,005	0,005	

Таблица ГЭСНр 65-02-023 Слив и наполнение водой системы отопления

Состав работ:

Для нормы 65-02-023-01:

01. Слив воды из системы.
02. Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака.
03. Наполнение системы водой с выпуском воздуха.

Для нормы 65-02-023-02:

01. Слив воды из системы.
02. Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака.
03. Наполнение системы водой с выпуском воздуха.
04. Осмотр системы во время наполнения водой.

Для нормы 65-02-023-03:

01. Слив воды из системы.

Для нормы 65-02-023-04:

01. Слив воды из системы.

02. Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой.

Измеритель: 1000 м3 (нормы с 65-02-023-01 по 65-02-023-03); 100 шт (норма 65-02-023-04)

Слив и наполнение водой системы отопления:

65-02-023-01 без осмотра системы

65-02-023-02 с осмотром системы

65-02-023-03 Слив воды из системы

65-02-023-04 Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-023-01	65-02-023-02	65-02-023-03	65-02-023-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	0,41			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		1,27		
1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч			0,21	
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч				23,7

Таблица ГЭСНр 65-02-024 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой**Состав работ:**

01. Проверка приборов на равномерный прогрев.

02. Регулировка приборов при необходимости.

Измеритель: 100 шт

65-02-024-01 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-024-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	15,73

Таблица ГЭСНр 65-02-025 Смена кранов**Состав работ:**

01. Снятие старого крана.

02. Подготовка нового крана к установке.

03. Установка нового крана.

Измеритель: 100 шт

Смена:

65-02-025-01 воздушных кранов радиаторов

65-02-025-02 пробко-спускных кранов

65-02-025-03 кранов двойной регулировки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-025-01	65-02-025-02	65-02-025-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	23,4	41,8	100,8
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,61	1,2	1,7
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1,8	3,4	5,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0006	0,0012	0,0017
18.1.10.09	Краны	шт	100		
18.1.10.13	Кран проходной пробковый	шт		100	
18.1.10.14	Краны радиаторные	шт			100

Таблица ГЭСНр 65-02-026 Демонтаж распределительных гребенок**Состав работ:**

01. Снятие распределительных гребенок с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт

Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса:

65-02-026-01 до 150 мм

65-02-026-02 до 200 мм

65-02-026-03 до 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-026-01	65-02-026-02	65-02-026-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	552	610	800

Таблица ГЭСНр 65-02-027 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов**Состав работ:**

01. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.

Измеритель: 100 шт

Демонтаж элеваторов номер:

65-02-027-01 1-5

65-02-027-02 6, 7

Демонтаж элеваторных узлов номер:

65-02-027-03 1, 2

65-02-027-04 3-5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-027-01	65-02-027-02	65-02-027-03	65-02-027-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	81	107	912,4	1 104,2

Таблица ГЭСНр 65-02-071 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета (вне отопительного периода)

Состав работ:

01. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления.

02. Заполнение системы водой.

03. Присоединение пистолета через коммутатор к врезке в радиатор.

04. Присоединение к пистолету компрессора.

05. Прочистка и промывка радиаторов пневмопистолетом.

06. Слив воды из системы.

07. Осмотр радиаторов и гидравлическое испытание.

Измеритель: шт

65-02-071-01 Промывка отопительных приборов (радиаторов из 7 секций) пневмопистолетом (вне отопительного периода)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-071-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	4,41
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см ²), высокое 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	0,09
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м ³	маш.-ч	0,19
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,25
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,22
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,9 МПа (9 ат), производительность до 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	0,19
91.21.22-291	Пневмопистолеты для прочистки труб и систем отопления при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м ³	0,0034
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м ³	0,0148
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,06
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,0012
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,06
14.4.02.04-0142	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,021
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00001
18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0,4
23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,16

Таблица ГЭСНр 65-02-072 Ремонт отопительных котлов

Состав работ:

01. Монтаж стальных каркасов обмуровки котлов.

Измеритель: т

65-02-072-01 Частичный ремонт отопительных котлов, монтаж стальных каркасов обмуровки котлов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-072-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	44,88
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,58

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24
91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,23
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.11.07-0021	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм	т	0,0077
08.4.02.04	Каркасы металлические	т	1

Таблица ГЭСНр 65-02-073 Ремонт водоподогревателей**Состав работ:**

01. Выпуск воды из водоподогревателя.
02. Отсоединение водоподогревателя от трубопровода, снятие крышки и змеевика или трубы с очисткой прокладки.
03. Очистка водоподогревателя и змеевика от накипи и грязи.
04. Постановка старого или нового змеевика или трубы и крышки водоподогревателя с изготовлением и постановкой новой прокладки, присоединением к трубопроводу, испытание.

Измеритель: шт

Ремонт водоподогревателей диаметром:

65-02-073-01 до 1 м
 65-02-073-02 свыше 1 до 2 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-073-01	65-02-073-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21	38,65
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.19.01-1006	Прокладки резиновые герметичные, уплотняющие	кг	0,374	0,598

Таблица ГЭСНр 65-02-074 Навальцовка на трубы фланцев на трубы**Состав работ:**

01. Проверка качества фланца и трубы.
02. Насадка фланца с развальцовкой трубы.
03. Разбортовка края трубы на фаске фланца.
04. Обрубка и опиловка выступающих краев.
05. Окончательная подвальцовка трубы с подкатыванием края по фальцу.
06. Проверка положения фланца.

Измеритель: 100 шт

Навальцовка на трубы фланцев диаметром:

65-02-074-01 до 100 мм
 65-02-074-02 свыше 100 до 150 мм
 65-02-074-03 свыше 150 до 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-074-01	65-02-074-02	65-02-074-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	58,8	85,05	115,5

Таблица ГЭСНр 65-02-075 Притирка арматуры центрального отопления**Состав работ:**

01. Вытаскивание сальника и старой набивки с вывертыванием гаек.
02. Очистка сальника.
03. Приготовление и набивка сальника.
04. Постановка сальника на место с завертыванием гаек.
05. Притирка пробочного крана и клапана у вентиля (при необходимости).

Измеритель: 100 шт

Притирка кранов пробочных диаметром:

65-02-075-01 до 20 мм
 65-02-075-02 свыше 20 до 32 мм
 65-02-075-03 свыше 32 до 50 мм

Притирка вентилей диаметром:

65-02-075-04 до 20 мм
 65-02-075-05 свыше 20 до 32 мм
 65-02-075-06 свыше 32 до 50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-075-01	65-02-075-02	65-02-075-03	65-02-075-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12,61	19,96	31,53	12,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-075-05	65-02-075-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	19,96	31,51

Таблица ГЭСНр 65-02-076 Демонтаж отопительных котлов**Состав работ:**

Для нормы 65-02-076-01:

01. Закрытие задвижек на трубопроводе и спуск воды.

02. Разъединение фланцевых соединений.

03. Снятие арматуры и гарнитуры.

Для норм 65-02-076-02, 65-02-076-03:

01. Снятие кожуха (для котлов с кожухом).

02. Вывешивание котла с подведением под него подкладок.

03. Снятие стяжных болтов с ослаблением ниппельных соединений и снятием секции.

Для нормы 65-02-076-04:

01. Демонтаж металлических каркасов котлов.

Для нормы 65-02-076-05:

01. Демонтаж кожуха чугунных секционных котлов.

Для норм 65-02-076-06, 65-02-076-07:

01. Отсоединение от трубопровода.

02. Снятие прибора с откосной в сторону.

03. Очистка мест соединения.

04. Снятие кожуха и груза.

Измеритель: 10 шт (нормы с 65-02-076-01 по 65-02-076-03, с 65-02-076-05 по 65-02-076-07); т (норма 65-02-076-04)

Демонтаж отопительных котлов:

65-02-076-01	отсоединение котлов от трубопроводов
65-02-076-02	отсоединение секций котла с поверхностью нагрева до 15 м ²
65-02-076-03	отсоединение секций котла с поверхностью нагрева свыше 15 м ²
65-02-076-04	Демонтаж металлических каркасов котлов
65-02-076-05	Демонтаж кожуха чугунных секционных котлов
Демонтаж предохранительных клапанов:	
65-02-076-06	однорычажных диаметром до 100 мм
65-02-076-07	двухрычажных диаметром до 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-076-01	65-02-076-02	65-02-076-03	65-02-076-04	65-02-076-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	131,25				
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		13,65	23,1		
1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч				9,7	
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч					14
4	МАТЕРИАЛЫ						
	Строительный мусор	т					0,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-02-076-06	65-02-076-07
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	10,6	21,6

Раздел 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ**Таблица ГЭСНр 65-03-001 Разборка вентиляционных коробов из плит****Состав работ:**

01. Отбивка штукатурки.

02. Разборка коробов на части.

Измеритель: 100 м²

Разборка вентиляционных коробов из плит:

65-03-001-01	одинарных
65-03-001-02	двойных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-001-01	65-03-001-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	64,1	98,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	1,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м ³ /мин	маш.-ч	1	1,65
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных	маш.-ч	2	3,3
4	МАТЕРИАЛЫ			
	Строительный мусор	т	7,1	14,3

Таблица ГЭСНр 65-03-002 Разборка вентиляционных шахт

Состав работ:

01. Разборка наружной обшивки шахт из кровельной стали.
02. Разборка шахт на щиты.

Измеритель: м2

65-03-002-01 Разборка вентиляционных шахт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-002-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ		
	Строительный мусор	т	0,056

Таблица ГЭСНр 65-03-003 Разборка металлических воздуховодов**Состав работ:**

01. Снятие креплений.
02. Разборка воздуховодов на части.

Измеритель: 100 м2

Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной:

65-03-003-01	до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм
65-03-003-02	до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
65-03-003-03	до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
65-03-003-04	до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм
65-03-003-05	до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
65-03-003-06	1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм
65-03-003-07	1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
65-03-003-08	1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
65-03-003-09	1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм
65-03-003-10	1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм

Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром:

65-03-003-11	до 165 мм /540 мм
65-03-003-12	до 320 мм /1000 мм
65-03-003-13	до 495 мм /1550 мм
65-03-003-14	до 660 мм /2070 мм
65-03-003-15	до 885 мм /2780 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-003-01	65-03-003-02	65-03-003-03	65-03-003-04	65-03-003-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37	29	23	20	19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-003-06	65-03-003-07	65-03-003-08	65-03-003-09	65-03-003-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	48	36	30	24	23
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-003-11	65-03-003-12	65-03-003-13	65-03-003-14	65-03-003-15
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	56,1	48,6	32,6	29,8	24,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Таблица ГЭСНр 65-03-004 Демонтаж осевых вентиляторов**Состав работ:**

01. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов.

Измеритель: 100 шт

Демонтаж осевых вентиляторов весом:

65-03-004-01	до 0,05 т
65-03-004-02	до 0,1 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-004-01	65-03-004-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	460	1 120
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	1,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,75	1,27

Таблица ГЭСНр 65-03-005 Демонтаж центробежных вентиляторов

Состав работ:

Для норм с 65-03-005-01 по 65-03-005-05:

01. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздухопроводов.

Для норм с 65-03-005-06 по 65-03-005-10:

01. Снятие гибких вставок, виброоснования и пружин вентагрегата.

Измеритель: 100 шт (нормы с 65-03-005-01 по 65-03-005-05); 10 шт (нормы с 65-03-005-06 по 65-03-005-10)

Демонтаж центробежных вентиляторов весом:

65-03-005-01	до 0,05 т
65-03-005-02	свыше 0,05 до 0,12 т
65-03-005-03	свыше 0,12 до 0,4 т
65-03-005-04	свыше 0,4 до 0,6 т
65-03-005-05	свыше 0,6 до 1,0 т

При демонтаже вентиляторов с направляющими аппаратами добавлять:

65-03-005-06	к норме 65-03-005-01
65-03-005-07	к норме 65-03-005-02
65-03-005-08	к норме 65-03-005-03
65-03-005-09	к норме 65-03-005-04
65-03-005-10	к норме 65-03-005-05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-005-01	65-03-005-02	65-03-005-03	65-03-005-04	65-03-005-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	280	690	1 120	1 430	1 710
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	2,27	5,29	13,62	21,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75	2,27	5,29	13,62	21,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-005-06	65-03-005-07	65-03-005-08	65-03-005-09	65-03-005-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	4,8				
1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		7,5			
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			11		
1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч				15	
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч					18

Таблица ГЭСНр 65-03-006 Смена жалюзийных решеток

Состав работ:

01. Снятие существующей решетки.

02. Установка новой решетки с заделкой раствором.

Измеритель: 100 шт

65-03-006-01 Смена жалюзийных решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-006-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,19
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,02
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,05
19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	100
	Строительный мусор	т	0,07

Таблица ГЭСНр 65-03-007 Ремонт вентиляционных коробов

Состав работ:

01. Очистка разрушенного места короба.

02. Разборка дефектных плит.

03. Установка новых плит.
04. Заделка швов раствором.

Измеритель: 100 м2

65-03-007-01 Ремонт вентиляционных коробов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-007-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	150
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,75
4	МАТЕРИАЛЫ		
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	1,3
05.2.04.07	Плиты	шт	П
	Строительный мусор	т	14,3

Таблица ГЭСНр 65-03-008 Прочистка вентиляционных каналов

Состав работ:

01. Удаление засорений в вентиляционных каналах с пробивкой и заделкой прочистных отверстий.

Измеритель: 100 м канала

65-03-008-01 Прочистка вентиляционных каналов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-03-008-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	18,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,017
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,04

Раздел 4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблица ГЭСНр 65-04-001 Снятие газовых приборов

Состав работ:

01. Отсоединение приборов от линий трубопроводов.
02. Освобождение приборов от креплений.
03. Снятие приборов.

Измеритель: 100 шт

Снятие бытовых газовых плит:

65-04-001-01 с двумя конфорками
65-04-001-02 с четырьмя конфорками

Снятие:

65-04-001-03 колонок
65-04-001-04 счетчиков
65-04-001-05 водоподогревателей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-04-001-01	65-04-001-02	65-04-001-03	65-04-001-04	65-04-001-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	30,28	61,92	58,69	27,85	163,69
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,57	1,06	0,41	0,06	1,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,57	1,06	0,41	0,06	1,29

Таблица ГЭСНр 65-04-002 Снятие вытяжных труб у газовых приборов

Состав работ:

01. Снятие вытяжных труб с отсоединением от газовых приборов и креплений.

Измеритель: 100 шт

Снятие вытяжных труб у газовых приборов:

65-04-002-01 безшибера
65-04-002-02 сшибером

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-04-002-01	65-04-002-02
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			

1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	67	70,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45	маш.-ч	0,22	0,54

Таблица ГЭСНр 65-04-003 Ремонт задвижек на существующих газопроводах**Состав работ:**

01. Отсоединение и снятие задвижки.
02. Очистка мест соединения.
03. Установка прокладки.
04. Установка задвижки, болтов.
05. Проверка правильности установки.

Измеритель: 100 шт

Ремонт задвижек на вводе газопровода диаметром:

65-04-003-01	до 125 мм
65-04-003-02	свыше 125 до 150 мм
65-04-003-03	свыше 150 до 200 мм
65-04-003-04	свыше 200 до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-04-003-01	65-04-003-02	65-04-003-03	65-04-003-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-57	Средний разряд работы 5,7	чел.-ч	436			
1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч		580		
1-100-59	Средний разряд работы 5,9	чел.-ч			630	780
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	31	53	87	123
01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,96	1,3	1,6	1,8
01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм	т	0,057	0,117	0,122	0,199

Таблица ГЭСНр 65-04-004 Приварка стальных фланцев к трубам**Состав работ:**

01. Насадка и приварка фланцев к трубам.

Измеритель: 100 шт

Приварка стальных фланцев к трубам диаметром:

65-04-004-01	до 100 мм
65-04-004-02	свыше 100 до 150 мм
65-04-004-03	свыше 150 до 200 мм
65-04-004-04	свыше 200 до 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-04-004-01	65-04-004-02	65-04-004-03	65-04-004-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	88			
1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		135		
1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч			203	
1-100-48	Средний разряд работы 4,8	чел.-ч				277
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	29,9	50,6	93,15	115
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.11.07-0021	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм	т	0,007	0,019	0,026	0,034
23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	100	100	100	100

Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ**Таблица ГЭСНр 65-05-038 Смена частей канализационного стояка над кровлей****Состав работ:**

01. Снятие негодных частей.
02. Установка новых частей.

Измеритель: шт

Смена частей канализационного стояка над кровлей:

65-05-038-01	патрубка
65-05-038-02	флюгарки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-038-01	65-05-038-02
-------------	------------------------------	----------	--------------	--------------

1 1-100-27	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3,15	1,38
4 01.7.07.29-0031	МАТЕРИАЛЫ Каболка	т	0,0004	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		0,0005
08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т		0,0003
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т		0,005
23.6.01.01	Трубы чугунные канализационные	м	1,53	

Таблица ГЭСНр 65-05-039 Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами

Состав работ:

01. Подготовка эпоксидной композиции и пропитка рукава.
02. Заправка рукава в барабан.
03. Ввод рукава в восстанавливаемый трубопровод.
04. Отверждение эпоксидной композиции рукава водой.
05. Сворачивание машин и механизмов.

Измеритель: 100 м

Восстановление внутренних трубопроводов гибкими полимерными рукавами, диаметр:

65-05-039-01	100 мм
65-05-039-02	150 мм
65-05-039-03	200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-039-01	65-05-039-02	65-05-039-03
1 1-100-56	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 5,6	чел.-ч	214,5	239,07	265,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	147,82	164,43	181,08
3 91.06.02-004	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Конвейеры ленточные передвижные, длина 14 м	маш.-ч	6,35	9	13
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,2	1,4	1,7
91.13.03-091	Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля, производительность по пару 50 кг/ч	маш.-ч	73,17	82,27	87,97
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,16	0,21
91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2,0 МПа, производительность 60 м³/мин	маш.-ч	68,2	73	79,9
91.19.08-007	Насосы, производительность 7,2 м³/ч, напор 26 м, мощность 5,5	маш.-ч	64,81	73,6	79
4 01.7.03.01-0001	МАТЕРИАЛЫ Вода	м³	5,53	12,21	21,57
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,8132	12,91	16,34
01.7.06.14-0041	Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом, с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм	10 м	5,68	5,68	5,68
01.7.07.19-0011	Средство моющее (раствор)	л	5,68	5,68	5,68
14.2.04.03	Смолы эпоксидные	кг	115,5	178,52	241,53
23.1.02.06-0101	Стяжка пластиковая крепежная, ширина 10 мм, длина 300 мм	100 шт	0,48	0,48	0,48
24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления труб	шт	36	36	36
24.3.04.12	Трубы из прочих полимеров	м	117,5	117,5	117,5

Таблица ГЭСНр 65-05-077 Демонтаж арматуры котельных и тепловых пунктов

Состав работ:

- Для нормы 65-05-077-01:
01. Отсоединение от линии паропровода.
 02. Снятие паросборника с помощью блока и тали.
- Для нормы 65-05-077-02:
01. Закрытие трехходового крана.
 02. Снятие манометра.
- Для нормы 65-05-077-03:
01. Вывертывание гильзы термометра из муфты патрубка.
 02. Снятие термометра.

Измеритель: 100 шт

Демонтаж:

65-05-077-01	паросборников
65-05-077-02	манометров
65-05-077-03	термометров

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-077-01	65-05-077-02	65-05-077-03
1 1-100-37	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	232,38		
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		2,31	4,41

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		

Таблица ГЭСНр 65-05-078 Разборка обмуровки котлов**Состав работ:**

01. Разборка обмуровки котлов.

Измеритель: м3

65-05-078-01 Разборка обмуровки котлов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-078-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	16,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,1
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,25
91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ		
	Строительный мусор	т	2,2

Таблица ГЭСНр 65-05-079 Демонтаж насосов и водоподогревателей**Состав работ:**

Для норм с 65-05-079-01 по 65-05-079-06:

01. Развинчивание болтов и снятие насосов с готового основания.

02. Отсоединение от трубопровода, вытаскивание старых болтов с очисткой гнезд.

Для норм с 65-05-079-07 по 65-05-079-14:

01. Выпуск воды.

02. Снятие приборов и водоподогревателей с основания.

Измеритель: 10 шт

Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при весе:

65-05-079-01 до 0,1 т

65-05-079-02 свыше 0,1 до 0,2 т

65-05-079-03 свыше 0,2 до 0,3 т

65-05-079-04 свыше 0,3 до 0,5 т

65-05-079-05 свыше 0,5 до 0,75 т

65-05-079-06 Демонтаж насосов ручных

Демонтаж водоподогревателей емкостных емкостью:

65-05-079-07 до 2 м3

65-05-079-08 свыше 2 до 6 м3

Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева 1 секции:

65-05-079-09 до 12 м2

65-05-079-10 более 12 м2

Демонтаж водоподогревателей скоростных двухсекционных, поверхностью нагрева 1 секции:

65-05-079-11 до 12 м2

65-05-079-12 более 12 м2

При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять поверхность нагрева 1 секции:

65-05-079-13 к норме 65-05-005-11

65-05-079-14 к норме 65-05-005-12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-079-01	65-05-079-02	65-05-079-03	65-05-079-04	65-05-079-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	29,2				
1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч		72			
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			99	127	
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч					151

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-079-06	65-05-079-07	65-05-079-08	65-05-079-09	65-05-079-10
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	10,4				
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч		98	133		
1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч				80	
1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч					116

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-079-11	65-05-079-12	65-05-079-13	65-05-079-14
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	117	174		
1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч			17,5	
1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч				32

Таблица ГЭСНр 65-05-082 Ремонт центробежных насосов

Состав работ:

01. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения.
02. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд.
03. Разборка и прочистка бывшего в эксплуатации насоса.
04. Сборка насоса.
05. Установка насоса на место.
06. Присоединение насоса к трубопроводу.
07. Опробование работы насоса.

Измеритель: 10 шт

Ремонт одноступенчатых насосов при диаметре патрубка:

65-05-082-01	до 100 мм
65-05-082-02	свыше 100 до 150 мм
65-05-082-03	свыше 150 до 200 мм

Ремонт двухступенчатых насосов при диаметре патрубка:

65-05-082-04	до 100 мм
65-05-082-05	свыше 100 до 150 мм
65-05-082-06	свыше 150 до 200 мм

Ремонт трехступенчатых насосов при диаметре патрубка:

65-05-082-07	до 100 мм
65-05-082-08	свыше 100 до 150 мм
65-05-082-09	свыше 150 до 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-082-01	65-05-082-02	65-05-082-03	65-05-082-04	65-05-082-05
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ						
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	114,73	150,54	179,42	133,92	167,86
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.01-1006	Прокладки резиновые гермитовые, уплотняющие	кг	1,2	2	4	1,2	2
04.3.01.09	Растворы на цементном вяжущем	м3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
08.1.02.11-0023	Покówki простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-082-06	65-05-082-07	65-05-082-08	65-05-082-09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	196,74	150,54	369,99	214,07
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.19.01-1006	Прокладки резиновые гермитовые, уплотняющие	кг	4	1,2	2	4
04.3.01.09	Растворы на цементном вяжущем	м3	0,2	0,2	0,2	0,2
08.1.02.11-0023	Покówki простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	т	0,145	0,145	0,145	0,145

Таблица ГЭСНр 65-05-083 Ремонт ручных насосов

Состав работ:

01. Отсоединение насоса от трубопровода.
02. Снятие насоса.
03. Разборка насоса с протиркой и осмотром деталей, с дефектацией и ремонтом.
04. Сборка насоса с набивкой сальника.
05. Установка насоса на место.
06. Присоединение насоса к трубопроводу.
07. Опробование работы насоса.

Измеритель: 10 шт

Ремонт ручных насосов диаметром патрубка:

65-05-083-01	до 25 мм
65-05-083-02	свыше 25 до 40 мм
65-05-083-03	свыше 40 до 50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-083-01	65-05-083-02	65-05-083-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	154,7	192,1	215
4	МАТЕРИАЛЫ				

01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	3,4	3,8	3,56
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	13,8	15	17
14.4.02.04-0175	Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный	т	0,0041	0,0051	0,0051

Таблица ГЭСНр 65-05-084 Смена набивки сальников**Состав работ:**

01. Снятие сальника и старой набивки с вывертыванием гаек.
02. Очистка сальника.
03. Приготовление и набивка сальника.
04. Постановка сальника на место с завертыванием гаек.

Измеритель: 100 шт

Смена набивки сальников пробочных клапанов диаметром:

65-05-084-01	до 20 мм
65-05-084-02	свыше 20 до 30 мм
65-05-084-03	свыше 30 до 50 мм

Смена набивки сальников вентилей диаметром:

65-05-084-04	до 20 мм
65-05-084-05	свыше 20 до 30 мм
65-05-084-06	свыше 30 до 50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-084-01	65-05-084-02	65-05-084-03	65-05-084-04
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ					
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21	23	29	15
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-084-05	65-05-084-06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	18	32
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0002	0,0002

Таблица ГЭСНр 65-05-085 Прочистка центробежных насосов**Состав работ:**

01. Отсоединение от трубопровода и очистка мест соединения.
02. Разборка и прочистка бывшего в эксплуатации насоса.
03. Сборка насоса.
04. Присоединение насоса к трубопроводу.
05. Опробование работы насоса.

Измеритель: 100 шт

Прочистка центробежных насосов при диаметре патрубка:

65-05-085-01	до 100 мм
65-05-085-02	свыше 100 до 150 мм
65-05-085-03	свыше 150 до 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-085-01	65-05-085-02	65-05-085-03
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ				
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	958	1 145	1 250

Таблица ГЭСНр 65-05-087 Смена уравнивателей электрических потенциалов (УЭП) с их изготовлением**Измеритель: 100 компл**

Смена уравнивателей электрических потенциалов (УЭП) с их изготовлением

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	65-05-087-01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		
1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	39
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.15.03	Болты с гайками и шайбами	т	0,014
08.4.03.03	Сталь арматурная периодического профиля	т	0,022